

石围塘街万盛社区、塞坝口社区、南塘社区、
杉栏社区、桥东社区微改造工程
设计文件技术性审查意见

合同编号：SZ-2017-1372-B172




广东舍卫工程技术咨询有限公司

2017年10月13日



施工图设计文件审查意见单

设计单位	广州市从化建筑设计院有限公司	项目编号	
审查项目名称	石围塘街万盛社区、塞坝口社区、南塘社区、杉栏社区、桥东社区微改造工程	审查专业	园林绿化
序号	审查意见概述 (审查人填写)	回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)
一	违反建设工程强制性条文方面:		
	无		
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面:		
1	图 LH-S06, 鸡蛋花地径, 红继木球、勒杜鹃、龙血树胸径写错, 注明地被种植密度。	已修改	
2	图 LH-ZQ03, 有细叶紫薇, 但苗木表没有注明。	已修改	
3	平面图标注植物图例、种植位置、植物名称及数量。	已修改	
4			
5			
6			
7			
三	其它方面:		
1			
2			
初审发出日期: 2017年09月27日			
复审发出日期: 年 月 日			



审查人: 魏彤云
(签字并加盖审图机构公章)
联系电话:
日期:

设计回复人: 肖建科
(签字并加盖设计单位公章)
联系电话: 18344401947
日期: 2017.10.13

复审人: 魏彤云
(签字并加盖审图机构公章)
日期:

注: 本单附于审查意见告知书, 一式四份, 一份存审查机构, 三份交建设单位。

施工图设计文件审查意见单

设计单位	广州市从化建筑设计院有限公司		项目编号	
审查项目名称	石围塘街万盛社区、塞坝口社区、南塘社区、杉栏社区、桥东社区微改造工程		审查专业	给水排水
序号	审查意见概述 (审查人填写)	回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)	
一	违反建设工程强制性条文方面:			
1	无。			
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面:			
1	塞坝口: JPS-Z12: ①《室外排水设计规范》4.7.2 雨水口间距宜为 25m~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过 3 个。	已修改		
三	其它方面:			
1	桥东: JPS-Z01: ①新增雨水口应接入检查井。	已修改		
2	JPS-Z02: ①新增雨水口应接入检查井。	已修改		
3	JPS-Z03: ①新增雨水口应接入检查井。②新增排水沟, 水沟起点应注标高。③新增排水沟终点应设置沉沙井。	已修改		
4	JPS-Z04: ①新增雨水口应接入检查井。②新增排水沟, 水沟起点应注标高。	已修改		
5	JPS-Z05: ①新增雨水口应接入检查井。	已修改		
6	南塘: JPS-Z06: ①化粪池进出水口应注标高。②化粪池进水管应注管径。	已修改		
7	万盛: JPS-Z07: ①化粪池进出水口应注标高。②化粪池进水管应注管径。	已修改		
8	JPS-Z08: ①化粪池进水管应注管径及水流方向。	已修改		
9	JPS-Z09: ①更换化粪池, 化粪池应连接进水管。	已修改		
10	JPS-Z10: ①疏通化粪池, 化粪池应连接进水管。	已修改		
11	塞坝口: JPS-C02: ①排水管应注管径及水流方向。②化粪池应连接进水管。	已修改		
12	JPS-C03: ①排水管应注管径及水流方向。②化粪池应连接进水管。	已修改		
13	JPS-C04: ①排水管应注管径及水流方向。②化粪池应连接进水管。	已修改		
14	JPS-C05: ①排水管应注管径及水流方向。②化粪池应连接进水管。	已修改		
15	JPS-Z11: ①化粪池应连接进水管。②化粪池检水管应注标高及管径。③应雨、污分流。	已修改		

16	JPS-Z12: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。③应雨、污分流。	已修改	
17	JPS-Z13: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。③应雨、污分流。	已修改	
18	JPS-Z14: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。③应雨、污分流。	已修改	
19	杉栏: JPS-Z15: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。	已修改	
20	JPS-Z16: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。	已修改	
21	JPS-Z17: ①排水管应注管径及水流方向。	已修改	
22	JPS-Z18: ①化粪池应连接进出水管。②化粪池检出水管应注标高及管径。	已修改	
23	JPS-Z19: ①排水系统没有排出口。	已修改	
24	JPS-D03: ①通气管应注管径及高度。	已修改	
初审发出日期: 2017 年 9 月 27 日			
复审发出日期: 年 月 日			

审查人: 钟亚木
 (签字并加盖审图机构公章)
 联系电话:
 日期:

设计回复人: 李光祥
 (签字并加盖设计单位公章)
 联系电话: 18102733289
 日期: 2017.10.13

复审人: 钟亚木
 (签字并加盖审图机构公章)
 日期: 2017年11月23日

注: 本单附于审查意见告知书, 一式四份, 一份存审查机构, 三份交建设单位。

广东省住房和城乡建设厅
 建设工程文件审查专用章
 机构名称: 广东省住房和城乡建设厅
 业务范围: 建设工程文件审查
 有效期: 2017年11月23日
 认定书编号: 19079